



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Всички размери са в сантиметри;
 2. Размерите по котировъчните линии са зидарски;
 3. Размерите на прозорците и вратите са от kota готов под и са старолски;
 4. Размери за дограмата се вземат от място;
 5. Всички външни парапети са с височина min 105 см., мерено от kota готов под;
 6. Показаните коти на етажите са за kota готов под;
 7. Във всички мокри помещения да се изпълни хидроизолация под подовата настилка.
 8. Всички външни стени и издатини се покриват с топлоизолация, съгласно топлотехническите изчисления;
 9. Вентилационните отвори да се оставят на 30 см. под плочата;
 10. За всички носещи елементи да се гледат съответно чертежите по част СК;
 11. За всички инсталации да се гледат съответно чертежите по съответната част;
 12. Всички цветове и материали, които не са указани на чертежите да се съгласуват с проектанта и възложителя;
 13. Всички промени да се съгласуват с проектанта;
 14. При изпълнение на строителството да се изпълняват всички изисквания по охрана на труда;

	ПРОЖЕ ЕТ "ДИАНА ХРИСТОВА"		1756 СОФИЯ ЖК ДЪРВЕНИЦА БЛОК 46, ВХ. А ТЕЛ. 02/855 28 14 GSM 0888 587 516 GSM 0888 251 877
	ОБЕКТ:	Сграда за обществено обслужване, офиси, ателие, жилища, магазин, кафе и подземни гаражи в УПИ II - 808, общинско от квартал 75а местност Красно село - Стрелбище урб. бл. 32	ЧЕРТЕЖ №: 12/16
ИНВЕСТИТОР:	"СИМ-ИНВЕСТ" ООД	ЧАСТ:	АРХ.
ЧЕРТЕЖ:	ПЛАН ПОКРИВНИ ЛИНИИ		
ПРОЕКТАНТИ:	АРХ. Р. ТИМНЕВА		
СЪГЛАСУВАЛ:	СК.	ИНЖ. ВЛ. СТОИМЕНОВ	
	ВК.	ИНЖ. Д. ХРИСТОВА	
	ОВ.	ИНЖ. Р. КРЪСТЕВА	
	ЕЛ.	ИНЖ. М. КРЪСТЕВА	
УПРАВИТЕЛ	ИНЖ. ДИАНА ХРИСТОВА	07.2012	